

دفتر الشروط المالي لحفر بئر المهر-6

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line through it, followed by the name 'Rafael' and a smaller signature below it.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' shape with a horizontal line through it.

دفتر الشروط المالي لحفر بئر المهر-6

حفر بئر تطويري في حقل المهر وفق المعلومات الأساسية التالية:

البئر	المهر - 6
البلوك	حيان
الدولة	سورية
الشركة العاملة	شركة حيان للنفط
نوع البئر	تطويري - عمودي (لا تتجاوز درجة الميلان 3 درجة عن الشاقول)
الهدف	اختراق طبقة C2 بالكامل
الموقع	X: 333621.62 E , Y: 305125 (N)
الارتفاع والأعماق	كافة الأعماق مقاسة بالنسبة إلى مستوى منصة الدوران وهي 708 م
الارتفاع	ارتفاع الأرض: 702 م فوق مستوى سطح البحر. منصة الدوران: 708 م فوق مستوى سطح البحر.
العمق المتوقع	2468 م تقريباً
برنامج التغليف	المرحلة السطحية: 0-349 م قطر المواسير 20 إنش المرحلة المتوسطة الأولى: 0 - 1965 م, قطر المواسير 13 3/8 إنش المرحلة المتوسطة الثاني: 2328 م, قطر المواسير 9 5/8 إنش المرحلة الإنتاجية: 0-2470 م, قطر المواسير 7 إنش
زمن الحفر والاختبار والإنهاء	180 يوم

الشروط المالية العامة:

- يتم تقديم العرض المالي بالدولار الأميركي والدفع بالليرة السورية .





- طريقة الدفع:

- 1- دفع 5% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد تنفيذ البندين /1/ و /2/ من جدول التفريغ المالي وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف.
 - 2- دفع 5% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد إنجاز المرحلة السطحية كاملة وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف.
 - 3- دفع 30% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد إنجاز المرحلة الوسطية الأولى كاملة وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف.
 - 4- دفع 25% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد إنجاز المرحلة الوسطية الثانية كاملة وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف.
 - 5- دفع 15% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد إنجاز المرحلة الإنتاجية كاملة وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف.
 - 6- دفع 10% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد إنزال مواسير الإنتاج والتقيب والقياسات والاختبارات وتركيب الشجرة ضمن عمليات إنهاء البئر وذلك وفق محضر إنجاز معد من قبل لجنة الإشراف .
 - 7- دفع 10% من القيمة الكلية لأمر العمل بعد استلام تقرير الحفر والإكمال النهائي والتقرير الجيولوجي النهائي والوثائق المطلوبة في الشروط الفنية كاملة والموافقة عليها من قبل لجنة الإشراف.
- لا يحق للمتعهد المطالبة بأي تكاليف إضافية في حال تجاوز العمق النهائي الحقيقي للبئر العمق المتوقع في البرنامج الجيولوجي مهما بلغت الزيادة في العمق.
- الشركة غير مسؤولة عن تأمين أي نقص في المعدات والأدوات ويتحمل المتعهد كافة التكاليف الناتجة عن هذا النقص.
- لا تتحمل الشركة أي تكاليف إضافية ناتجة عن مشاكل الحفر الطبيعية ومعالجتها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (تهريب سائل الحفر - استعصاء المواسير - اندفاع الموانع - حفر جذع جانبي - فقدان معدات في البئر....الخ).

J. Rabah
Jm

Kar

جدول التفريغ المالي:

No	Stage of construction	Unit	Price
			USD
1	Pre-construction work	well	
2	Rig up operation	well	
3	Drilling	well	
4	Fluids and chemicals	well	
5	Mud logging	well	
6	Cement job	well	
7	Drilling bit service	well	
8	Downhole drilling motor service	well	
9	Well development	well	
10	Geophysical study	well	
11	perforation	well	
12	Hydrodynamic study	Well	
13	equipment and materials	Well	
14	Waste disposal and recultivation	well	
	Total for the well		

د. رباح شاهين



م. كميل الكريدي



مدير العمليات
المهندس غياث يونس



رئيس مجلس الإدارة
المهندس سليمان الديب